

---

## **PRZEDMIAR: Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających – roboty na dachu**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie z dostosowaniem części rozbudowywanej na potrzeby sali widowiskowo-koncertowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Lublaska 31  
22-234 urszulin

NAZWA INWESTORA: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

ADRES INWESTORA: ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 29.03.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty na dachu</b>			
1 d.1.1	KNR 9-16 0104-07	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - izolacja kanałów wentylacji grawitacyjnej nad dachem	m2 izolacji		
		2 * 3,14 * 0,06 * 1,1 * 18	m2 izolacji	7,461	
				RAZEM	7,461
2 d.1.1	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa kominów płytami OSB 22mm	m2		
		1,3 * (1,8 * 0,37 + 1,25 * 0,37 + 1,37 * 0,37 + 2,42 * 0,37) + 2,00 * 0,6 + 1,45 * 0,6 + 1,6 * 0,6 + 2,6 * 0,6	m2	7,880	
				RAZEM	7,880
3 d.1.1	KNR 0-22 0529-05 + KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej. Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - obórbka obudowy kominów papą Krotność = 20	mb		
		2 * (1,8 + 0,37) + 2 * (1,25 + 0,37) + 2 * (1,37 + 0,37) + 2 * (2,42 + 0,37)	mb	16,640	
				RAZEM	16,640
4 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie na dachu	m2		
		4 * 0,1 * 3,43 + 4 * 0,1 * 0,24 + 0,85 * 0,2 + 1,8 * 0,2 + 2 * 0,6 + 1,45 * 0,6 + 1,6 * 0,6 + 2,6 * 0,6	m2	6,588	
				RAZEM	6,588
5 d.1.1	KNR 2-02 1215-01 analogia	Montaż krutek wentylacyjnych w obudowanych kominach	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.1.1	analiza indywidualna	Uszczelnienie przejścia rury instalacyjnej przez dach	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	analiza indywidualna	Przedłużenie odpływu z rynny na dachu wyższym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000